

№	Наименование	К-во	Примечание
1	Стойка основная MS (несущая конструкция, содержит приборную стойку, выдвижные ящики, столик, шкафчик и т.д.)	1	
2	Блок управления МВ	1	
3	Блок низковольтных измерений LVU с комплектом проводов для подключения	1	
4	Трансформатор 40А	1	
5	Блок высоковольтных испытаний TS-60/50-M5	1	
6	Трансформатор высоковольтный TV-3	1	
7	Измеритель диэлектрических потерь DLM-10 в составе: <ul style="list-style-type: none"> • трансформатор высоковольтный; • переключатель вида измерений; • короткозамыкатель SCC-10; 	1	
8	Измеритель тока высокопотенциальный СМНР-140 с фильтрующим конденсатором	1	
9	Комплект электротехнического оборудования	1	
10	Комплект короткозамыкателей	1	
11	Блок трех барабанов с проводами защитного заземления, рабочего заземления и сетевым кабелем	1	длинна - по 30м
12	Провод высоковольтный для испытания переменным высоким напряжением	1	Бухта -30 м
13	Монтаж и наладка оборудования между собой	1	